



H 03213

ALUTEKT ALV 35

Proizvod	Bitumenska membrana sa kombinovanim uloškom od aluminijuma i staklenog voala
Gornja strana	Sitan posip
Donja strana	Folija
Primena	<ul style="list-style-type: none"> • Hidroizolacija podzemnih delova objekata protiv vlage iz tla • Bitumenska parna brana
Prema	EN 13969 (Typ A), EN 13970
Ugradnja	Varenje celom površinom. Uzdužni preklopi ≥ 8 cm, poprečni preklopi ≥ 10 cm
Pakovanje	22 rolne dimenzije 10 m x 1m = 220 m ² po paleti

Tehničke karakteristike	Metod	Jedinica mere	Vrednost
Dužina rolne	EN 1848-1	m	10,0
Širina rolne	EN 1848-1	m	1,00
Pravost pružanja	EN 1848-1	mm/10m	< 20
Masa po jedinici površine	EN 1849-1	kg/m ²	3,5 ($\pm 0,3$)
Debljina	EN 1849-1	mm	2,7 ($\pm 0,3$)
Vodonepropusnost	EN 1928	kPa	10
Reakcija na plamen	EN 13501-1	Klasa	E
Otpornost spojeva na smicanje	EN 12317-1	N/50mm	NPD
Prekidne sile uzdužno-poprečno	EN 12311-1	N/50mm	500/400 ($\pm 100/\pm 100$)
Izduženje uzdužno-poprečno	EN 12311-1	%	4/4 ($\pm 2/\pm 2$)
Otpornost na udarac	EN 12691	mm	NPD
Otpornost na statičko opterećenje	EN 12730	kg	NPD
Otpornost na kidanje uzdužno-poprečno	EN 12310-1	N	180/180 ($\pm 50/\pm 50$)
Savitljivost na niskoj temperaturi	EN 1109	°C	0
Otpornost na visoke temperature	EN 1110	°C	70
Vodonepropusnost nakon veštačkog starenja	EN 1928	kPa	10
Paropropusnost	EN 1931	Sd	> 1500 m
Paropropusnost nakon veštačkog starenja	EN 1928	Sd	> 1500 m

NPD = nije izmereno

Prikazane vrednosti zasnovane su na statističkoj kontroli kvaliteta u momentu proizvodnje. Prilikom ugradnje potrebno je pridržavati se svih važećih tehničkih normativa kao i opštih građevinskih principa, što uključuje i lokalne standarde. Obaveza je korisnika da obezbedi posedovanje poslednje važeće verzije ovog tehničkog lista.

Podložno promenama bez prethodne najave.

Uslovi skladištenja: Proizvod mora biti skladišten u originalnom fabričkom pakovanju, u vertikalnom položaju i zaštićene od direktnog uticaja sunca, UV zračenja i ekstremnih vremenskih uslova kao što su toplota, hladnoća, vlaga i sl. U zimskom periodu, neposredno pre ugradnje, materijal je neophodno skladištiti min. 12 sati u međuskladištu gde nema smrzavanja (+5°C).

Razvoj, proizvodnja, i kontrola kvaliteta je u skladu sa standardom ISO 9001.