



H 51173

BARUPLAN TOP PV 250 S52 RENO

| | |
|----------------------|---|
| Proizvod | Elastomerna (SBS) bitumenska membrana sa uloškom od poliesterskog filca Na donjoj strani trake, nalaze se zone sa specijalnom RELAX-tehnologijom, koja obavlja funkciju izjednačavanja parnog pritiska |
| Gornja strana | Mineralni posip (škrilj), uz prostor širine 10 cm za uzdužne preklape, pokriven spaljivom folijom |
| Donja strana | Lako spaljiva folija sa integrisanim zonama za izjednačavanje parnog pritiska |
| Primena | • Završni sloj kod funkcionalne (hidroizolacione) rekonstrukcije postojećeg bitumenskog krovnog sistema |
| Prema | EN 13707 |
| Ugradnja | Varenje celom površinom. Uzdužni preklopi ≥ 10 cm, poprečni preklopi ≥ 12 cm |
| Pakovanje | 24 rolne dimenzije 5 m x 1 m = 120 m ² po paleti |

| Tehničke karakteristike | Metod | Jedinica mere | Vrednost |
|---|--------------|--------------------------|--------------------------------|
| Dužina rolne | EN 1848-1 | m | 5,0 |
| Širina rolne | EN 1848-1 | m | 1,00 |
| Pravost pružanja | EN 1848-1 | mm/10m | < 20 |
| Masa po jedinici površine | EN 1849-1 | kg/m ² | NPD |
| Debljina | EN 1849-1 | mm | 5,2 ($\pm 0,2$) |
| Vodonepropusnost | EN 1928 | kPa | 100 |
| Zapaljivost na požar spolja | EN 13501-5 | Klasa | NPD |
| Reakcija na plamen | EN 13501-1 | Klasa | E |
| Otpornost spojeva na smicanje | EN 12317-1 | N/50mm | 700 (± 200) |
| Prekidne sile uzdužno-poprečno | EN 12311-1 | N/50mm | 1100/800 ($\pm 200/\pm 100$) |
| Izduženje uzdužno-poprečno | EN 12311-1 | % | 50/50 ($\pm 10/\pm 10$) |
| Otpornost na udarac | EN 12691 | mm | NPD |
| Otpornost na statičko opterećenje | EN 12730 | kg | NPD |
| Otpornost na kidanje uzdužno-poprečno | EN 12310-1 | N | 220/220 ($\pm 50/\pm 50$) |
| Dimenziona stabilnost | EN 1107-1 | % | $\leq 0,3 $ |
| Savitljivost na niskoj temperaturi | EN 1109 | °C | -25 |
| Otpornost na visoke temperature | EN 1110 | °C | 100 |
| Savitljivost na niskoj temperaturi nakon veštačkog starenja | EN 1109 | °C | NPD |
| Paropropusnost | EN 1931 | μ | NPD |

NPD = nije izmereno

Prikazane vrednosti zasnovane su na statističkoj kontroli kvaliteta u momentu proizvodnje. Prilikom ugradnje potrebno je pridržavati se svih važećih tehničkih normativa kao i opštih građevinskih principa, što uključuje i lokalne standarde. Obaveza je korisnika da obezbedi posedovanje poslednje važeće verzije ovog tehničkog lista.

Podložno promenama bez prethodne najave.

Uslovi skladištenja: Proizvod mora biti skladišten u originalnom fabričkom pakovanju, u vertikalnom položaju i zaštićene od direktnog uticaja sunca, UV zračenja i ekstremnih vremenskih uslova kao što su toplota, hladnoća, vlaga i sl. U zimskom periodu, neposredno pre ugradnje, materijal je neophodno skladištiti min. 12 sati u međuskladištu gde nema smrzavanja (+5°C).

Razvoj, proizvodnja, i kontrola kvaliteta je u skladu sa standardom ISO 9001.